

4. CENTRALE Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ typ CN...EL

Wykonanie CN...EL...C Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne oraz listwy zaciskowe. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne.



Wykonanie CN...EL...T Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, tyrystorowy regulator temperatury oraz autotransformator do zmiany wydajności wentylatora. W cenie zadajnik ścienny Z-030 (temperatura, wydajność wentylatora, sygnalizacja). Dodatkowo można zastosować czujnik kanałowy TG-K330.



Przykład oznaczenia : CN700EL-9,0-3-T

Lp.	Typ, Wykonanie (C,T)	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V]	Wydajność Max. [m3/h]	Wykonanie / Ceny netto PLN	
					...-C PLN	...-T PLN
1.	CN300EL-2,4-1-...	2,4	230	520	3897	6365
2.	CN300EL-3,6-1-...	3,6	230	515	4041	6625
3.	CN300EL-3,6-2-...	3,6	2x400	515	4148	6625
4.	CN300EL-4,5-1-...	4,5	230	510	4275	6856
5.	CN300EL-4,5-2-...	4,5	2x400	510	4290	6856
6.	CN450EL-4,5-1-...	4,5	230	730	4440	7467
7.	CN450EL-4,5-2-...	4,5	2x400	730	4461	7467
8.	CN450EL-6,0-2-...	6,0	2x400	725	4563	7556
9.	CN450EL-6,0-3-...	6,0	3x400	725	4580	7727
10.	CN450EL-9,0-2-...	9,0	2x400	715	4815	7859
11.	CN450EL-9,0-3-...	9,0	3x400	715	4815	8001
12.	CN700EL-6,0-2-...	6,0	2x400	920	4827	7738
13.	CN700EL-6,0-3-...	6,0	3x400	920	4827	7944
14.	CN700EL-9,0-2-...	9,0	2x400	915	5337	8002
15.	CN700EL-9,0-3-...	9,0	3x400	915	5337	8002
16.	CN700EL-12,0-3-...	12,0	3x400	910	5748	8439