

4. CENTRALE Z NAGRZEWNICĄ ELEKTRYCZNĄ typ CN...EL

Wykonanie CN...EL...C Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne oraz listwy zaciskowe. Odbiorca stosuje własne sterowanie zewnętrzne.



Wykonanie CN...EL...T Posiada okablowanie wewnętrzne, styczniki, zabezpieczenia termiczne, układ opóźnienia wyłączenia wentylatora, tyrystorowy regulator temperatury oraz autotransformator do zmiany wydajności wentylatora. W cenie zadajnik ścienny Z-030 (temperatura, wydajność wentylatora, sygnalizacja). Dodatkowo można zastosować czujnik kanałowy TG-K330.



Przykład oznaczenia : CN700EL-9,0-3-T

Lp.	Typ, Wykonanie (C,T)	Moc grzewcza [kW]	Zasilanie [V]	Wydajność Max. [m3/h]	Wykonanie / Ceny netto PLN	
					...-C PLN	...-T PLN
1.	CN300EL-2,4-1-...	2,4	230	520	4482	7320
2.	CN300EL-3,6-1-...	3,6	230	515	4647	7619
3.	CN300EL-3,6-2-...	3,6	2x400	515	4770	7619
4.	CN300EL-4,5-1-...	4,5	230	510	4928	7884
5.	CN300EL-4,5-2-...	4,5	2x400	510	4934	7884
6.	CN450EL-4,5-1-...	4,5	230	730	5106	8587
7.	CN450EL-4,5-2-...	4,5	2x400	730	5130	8587
8.	CN450EL-6,0-2-...	6,0	2x400	725	5247	8689
9.	CN450EL-6,0-3-...	6,0	3x400	725	5267	8886
10.	CN450EL-9,0-2-...	9,0	2x400	715	5537	9038
11.	CN450EL-9,0-3-...	9,0	3x400	715	5537	9201
12.	CN700EL-6,0-2-...	6,0	2x400	920	5551	8898
13.	CN700EL-6,0-3-...	6,0	3x400	920	5551	9136
14.	CN700EL-9,0-2-...	9,0	2x400	915	6138	9202
15.	CN700EL-9,0-3-...	9,0	3x400	915	6138	9202
16.	CN700EL-12,0-3-...	12,0	3x400	910	6610	9705